

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH - IZOLACJE, POKRYCIE, OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z folii PVC(analogia)	m ²		
d.1	0509-03	3*6.5*28	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzym-sów itp. z blachy	m ²		
d.1	0535-08	(12.0+18.5+52.0+27.0+20.0+2.0)*0.60	m ²	78.900	
				RAZEM	78.900
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia izolacyjnego przysięnnego i przytatykowego z folii z uty-lizacją (R*2,0)	m ²		
d.1	0509-03	(14.0+29.5+82.0+39.0+49.0+10.0)*0.90	m ²	201.150	
				RAZEM	201.150
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - każda nast.warstwa	m ²		
d.1	0609-04	546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
d.1	0504-02	546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
7		Montaż listew dociskowych obróbki dekarokie na ścianach przylegających bu- dynków	m		
d.1	analiza in- dywidualna	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNR 2	Obróbki blacharskie z blachy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	0504-02	36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000