
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: Remont: Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu

ADRES INWESTYCJI: Swarzędz, ul. Poznańska 35, dz. nr 2170

INWESTOR: Państwowy Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy

ADRES INWESTORA: al. Partyzantów 57,

WYKONAWCA: 24-100 Puławy

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Tomasz Marmura

DATA OPRACOWANIA: 2015-05-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont: Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu Swarzędz, ul. Poznańska 35, dz. nr 2170					
1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych -drewno sosnowe,klejone, - kolor biały.	m2		
	O1	1,17 * 2,18 * 6	m2	15,304	
	O2	1,3 * 2,18 * 2	m2	5,668	
	O3	1,17 * 2,02 * 8	m2	18,907	
	O4	1,2 * 1,88 * 1	m2	2,256	
	O5	0,96 * 1,31 * 5	m2	6,288	
	O6	1,2 * 1,88 * 21	m2	47,376	
	O7	0,5 * 0,78 * 2	m2	0,780	
	O8	0,36 * 0,76 * 2	m2	0,547	
	O9	1,2 * 1,5 * 1	m2	1,800	
	O10	0,8 * 1,54 * 2	m2	2,464	
	O11	1,44 * 1,88 * 1	m2	2,707	
	O12	1,0 * 1,16 * 3	m2	3,480	
	O13	0,48 * 0,94 * 1	m2	0,451	
	O14	0,96 * 0,97 * 3	m2	2,794	
	O15	0,794 * 1,88 * 2	m2	2,985	
	D1	1,26 * 2,76 * 1	m2	3,478	
	D2	1,1 * 2,72 * 2	m2	5,984	
	D3	1,1 * 2,8 * 1	m2	3,080	
				RAZEM	126,349
2	KNNR 2 1802-01 analogia	Wykonanie parapetów zewnętrznych wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7mm w kolorze naturalnym. Spadek parapetów na zewnątrz ze spadkiem mi 15%. Kapinosy parapetów powinny wystawać za lico ściany min 5 cm. Parapety montować na poduszce betonowej oraz uszczelnić pianką poliuretanową. głębokość wnęki na której jest parapet proszę przejść na 30cm	m		
	O1	1,17 * 6	m	7,020	
	O2	1,3 * 2	m	2,600	
	O3	1,17 * 8	m	9,360	
	O4	1,2 * 1	m	1,200	
	O5	0,96 * 5	m	4,800	
	O6	1,2 * 21	m	25,200	
	O7	0,5 * 2	m	1,000	
	O8	0,36 * 2	m	0,720	
	O9	1,2 * 1	m	1,200	
	O10	0,8 * 2	m	1,600	
	O11	1,44 * 1	m	1,440	
	O12	1,0 * 3	m	3,000	
	O13	0,48 * 1	m	0,480	
	O14	0,96 * 3	m	2,880	
	O15	0,794 * 2	m	1,588	
				RAZEM	64,088
3	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm - Okienne ościeża wewnętrzne	m		
	O1	[1,17 * 2 + 2,18] * 0,3 * 6	m	8,136	
	O2	[1,3 * 2 + 2,18] * 0,3 * 2	m	2,868	
	O3	[1,17 * 2 + 2,02] * 0,3 * 8	m	10,464	
	O4	[1,2 * 2 + 1,88] * 0,3 * 1	m	1,284	
	O5	[0,96 * 2 + 1,31] * 0,3 * 5	m	4,845	
	O6	[1,2 * 2 + 1,88] * 0,3 * 21	m	26,964	
	O7	[0,5 * 2 + 0,78] * 0,3 * 2	m	1,068	
	O8	[0,36 * 2 + 0,76] * 2	m	2,960	
	O9	[1,2 * 2 + 1,5] * 0,3 * 1	m	1,170	
	O10	[0,8 * 2 + 1,54] * 0,3 * 2	m	1,884	
	O11	[1,44 * 2 + 1,88] * 0,3 * 1	m	1,428	
	O12	[1,0 * 2 + 1,16] * 0,3 * 3	m	2,844	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	O13	$[0,48 * 2 + 0,94] * 0,3 * 1$	m	0,570	
	O14	$[0,96 * 2 + 0,97] * 0,3 * 3$	m	2,601	
	O15	$[0,794 * 2 + 1,88] * 0,3 * 2$	m	2,081	
	D1	$[1,26 * 2 + 2,76] * 0,3 * 1$	m	1,584	
	D2	$[1,1 * 2 + 2,72] * 0,3 * 2$	m	2,952	
	D3	$[1,1 * 2 + 2,8] * 0,3 * 1$	m	1,500	
				RAZEM	77,203
4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - wodozmywalnymi.	m ²		
		poz.3	m ²	77,203	
				RAZEM	77,203