

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł:

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej.

Lokalizacja:

Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli, budynek administracyjny A
ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola

Ogólny opis budynku:

Budynek parterowy niski wykonany w technologii tradycyjnej murowany. Dach dwuspadowy pokryty papą. Część dachu została, w ramach konserwacji bieżącej w roku 2012, pokryta dodatkowo blachą trapezową Balexmetal zamontowaną na łąkach drewnianych. Orynowanie PCV w dobrym stanie technicznym.

Zakres:

Dostawa i montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej na konstrukcji drewnianej (ołączeniu). Kolor blachy Ral 8017 (brązowy), wysokość blachy trapezowej - 1,8 cm (T18), grubość blachy - 0,55, pokrycie dachowe dobrać do istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej i ostatecznie uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

W załączeniu zdjęcia stanu istniejącego.

W ramach zakresu zamówienia należy:

- wykonać obmiar dachu,
- wykonać dodatkowe pokrycie z blachy trapezowej powlekanej, analogicznie do pokrycia dachu wykonanego z blachy trapezowej – około 378,51m²,
- dostawa i montaż gąsiora – około 38m,
- wykonanie niezbędnych obróbek z blachy w kolorze pokrycia dachowego,
- wykonanie obróbek ściany ogniowej szczytowej budynku,
- demontaż istniejących kominków wentylacyjnych i montaż nowych identycznych jak na części dachu pokrytej obecnie blachą trapezową – 21sztuk,
- obróbka blacharska dwóch wyłazłów dachowych,
- zorganizowanie i oznaczenie terenu prac remontowych oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

W trakcie prac budowlanych należy zabezpieczyć stolarkę, daszek nad wejściem, lampy oświetleniowe, kamery monitoringu oraz orynnowanie przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia elewacji, stolarki, daszku lub innych elementów budynku lub wyposażenia budynku, należy element ten naprawić lub odtworzyć do stanu technicznego nie gorszego od stanu technicznego przed remontem.

Odpady z budowy należy usuwać na bieżąco. Tymczasowe miejsce składowania odpadów wskaże przedstawiciel Zamawiającego.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe uprawnione instytucje.

Wszystkie roboty należy wykonać pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP i P.POŻ. W trakcie prac należy bezwzględnie zabezpieczyć dach przed upadkiem pracowników z wysokości.

Możliwość wykonywania prac na terenie Zakładu w godzinach 7.00-16.00.

Termin realizacji: 8 tygodni od podpisania umowy.

Stan istniejący – dokumentacja fotograficzna:



Zdj.1 Widok ogólny na budynek. Z prawej strony widoczna część dachu po remoncie.



Zdj.2 Widok ogólny. Część dachu przeznaczona do remontu.



Zdj.3 Widok stanu istniejącego pokrycia dachowego.