

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania na wykonanie projektu wykonawczego i prac naprawczych związanych z usuwaniem obszarów martwych w zbiornikach procesowych R401 i R501 w budynku Zakładu Pyszczycy w Zduńskiej Woli; Oznaczenie postępowania DZ-2501/54/18

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

DZ-24501/54/18/1

Data:

2018.02.06

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na **wykonanie projektu wykonawczego i prac naprawczych związanych z usuwaniem obszarów martwych w zbiornikach procesowych R401 i R501 i instalacji znajdujących się w podczyszczalni** w budynku Zakładu Pyszczycy w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola.

Lokalizacja:

Zakład Pyszczycy, ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola , Budynek D - podczyszczalnia ścieków.

Ogólny opis zamówienia:

W zakresie zamówienia wykonane będą prace:

- Na rurociągu doprowadzającym ścieki do zbiornika, zmiana lokalizacji zaworu, zastosowanie zaworu nierdzewnego między kołnierzowego przy samym zbiorniku - lokalizacja zgodnie ze zdjęciem nr 1, usunięcie syfonu, skrócenie rurki doprowadzającej zasadę wewnątrz zbiornika – lokalizacja zgodnie ze zdjęciem nr 2.
- Na rurociągu doprowadzającym parę do zbiorników – zamontowanie zaworu zwrotnego nierdzewnego między kołnierzowego, przy zbiorniku – lokalizacja zgodnie ze zdjęciem nr 3.

Zwiększenie perforacji rury rozpraszającej parę w zbiorniku - lokalizacja zgodnie ze zdjęciem nr 4.

- Zamontowanie zaworu bezpieczeństwa płytkowego zamiast sprężynowego, lokalizacja zgodnie ze zdjęciem nr 5.

- Zmiana zaworów spustowych na kulowe pełoprzelotowe nierdzewne.

- Wykonanie wszystkich połączeń kołnierzowych – spawane.

- Uzgodnienie projektu przebudowy z lokalnym UDT.

- Wykonanie prac spawalniczych zgodnie z opracowanymi przez firmę wykonawczą WPS. Odbiór prac spawalniczych przez uprawnionego spawalnika.

- Wykonanie projektu wykonawczego oraz robót instalacyjnych zgodnie z aktualnymi normami, wytycznymi i aktualną wiedzą techniczną. Niezbędne jest wykonanie prac zgodnie z normą PN-EN 13311-4:2004, PN-EN 13311-5:2004 oraz innymi aktualnymi związanymi z wykonywaniem zbiorników.

Ponadto po wykonaniu prac w zakresie zamówienia jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem wewnętrznych przepisów Zakładu Pyszczyca.

Pozostałe wymagania:

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w produkcji zbiorników w sektorze spożywczym lub farmaceutycznym od minimum 5 lat.


Termin realizacji: 4 tygodnie od zawarcia umowy.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – najniższa cena.

Ofertę zawierająca:

- cenę za przedmiotową usługę uwzględniającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

należy przesłać mail`em na adres: przetargi@piwet.pulawy.pl **do dnia 15.02.2018 r.** do godz. **13.00.**

D Y R E K T O R

dr hab. Krzysztof Wiśniewski
profesor nadzwyczajny