

## Przedmiar

## Budynek gospodarczy E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Remont elewacji budynku gospodarczego E</b>				
<b>1.1. Attyka ścian szczytowych</b>				
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki blacharskiej attyki ścian szczytowych z blachy nie nadającej się do użytku  2*0,5*9	m2	9
			razem	m2 9
2	KNR 2-02 0410/01	Analogia- Mocowanie płyt OSB pod obróbkę  2*0,44*9	m2	7,92
			razem	m2 7,92
3	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm murki attykowe  2*0,6*9	m2	10,8
			razem	m2 10,8
4	KNR 4-01 0735/01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na attykach ścian szczytowych ponad dachem płaskim  0,5*8,3*2	m2	8,3
			razem	m2 8,3
5	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  0,5*8,3*2	m2	8,3
			razem	m2 8,3
<b>1.2. Odwodnienie dachu</b>				
6	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych nadających się do użytku- rury spustowe do ponownego użytku.  3,65*3	m	10,95
			razem	m 10,95
7	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku.  31,4	m	31,4
			razem	m 31,4
8	KNR 2-02s 0508/04	Analiza własna. Montaż rynny z odzysku z nowymi uchwytami.  31,4	m	31,4
			razem	m 31,4
9	KNR 2-02s 0510/03	Analiza własna. Montaż rur spustowych z odzysku z nowymi uchwytami.  3,65*3	m	10,95
			razem	m 10,95
<b>1.3. Elewacje</b>				
10	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  ściany szczytowe 2*(4,4+3,65)*8,3 ściana podłużna 3,65*31,4 drzwi i bramy (ściany szczytowe) -(2,1*1+2,5*1,28+2,5*1,28) drzwi i bramy (ściana podłużna) -(3,16*2,65+1,7*2,1+2,98*2,6+3,2*2,73+1,2*2,1) okna (ściana podłużna) (powyżej 1m2) -(1,7*1,66)	m2	133,63
			m2	114,61
			m2	-8,5
			m2	-30,95
			m2	-2,82
			razem	m2 205,97
11	KNR 0-17 2608/05	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża  ściany szczytowe 2*(4,4+3,65)*8,3 ściana podłużna 3,65*31,4 drzwi i bramy (ściany szczytowe) -(2,1*1+2,5*1,28+2,5*1,28) drzwi i bramy (ściana podłużna) -(3,16*2,65+1,7*2,1+2,98*2,6+3,2*2,73+1,2*2,1) okna (ściana podłużna) (powyżej 1m2) -(1,7*1,66)	m2	133,63
			m2	114,61
			m2	-8,5
			m2	-30,95
			m2	-2,82
			razem	m2 205,97
12	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym		

## Budynek gospodarczy E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ściany szczytowe $2*(4,4+3,65)*8,3$ ściana podłużna $3,65*31,4$ drzwi i bramy (ściany szczytowe) $-(2,1*1+2,5*1,28+2,5*1,28)$ drzwi i bramy (ściana podłużna) $-(3,16*2,65+1,7*2,1+2,98*2,6+3,2*2,73+1,2*2,1)$ okna (ściana podłużna) (powyżej 1m2) $-(1,7*1,66)$	m2 m2 m2 m2 m2	133,63 114,61 -8,5 -30,95 -2,82
		razem	m2	205,97
13	KNR AT-31 0203/05	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 10cm w systemie z wyprawą tynkarską silikatową		
		ściany szczytowe $2*(4,4+3,65)*8,3$ ściana podłużna $3,65*31,4$ drzwi i bramy (ściany szczytowe) $-(2,1*1+2,5*1,28+2,5*1,28)$ drzwi i bramy (ściana podłużna) $-(3,16*2,65+1,7*2,1+2,98*2,6+3,2*2,73+1,2*2,1)$ okna (ściana podłużna) (powyżej 1m2) $-(1,7*1,66)$ cokół 15cm $-0,15*(8,3*2+31,4)$	m2 m2 m2 m2 m2 m2	133,63 114,61 -8,5 -30,95 -2,82 -7,2
		razem	m2	198,77
14	KNR AT-31 0203/06	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 2cm w systemie z wyprawą tynkarską silikatową		
		drzwi i bramy (ściana podłużna) $0,54*(3,16+2,65*2+1,7+2,1*2+2,98+2,6*2+3,2+2,73*2+1,2+2,1*2)$ okna (ściana podłużna) (powyżej 1m2) $0,3*(1,7*1,66)$	m2 m2	19,76 0,85
		razem	m2	20,61
15	KNR AT-31 0205/05	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 10cm z wyprawą tynkarską mozaikową		
		cokół 15cm $0,15*(8,3*2+31,4)$	m2	7,2
		razem	m2	7,2
16	KNR AT-31 0601/01	Malowanie ręczne farbą silikonową elewacji o podłożu słabo chłującym		
		ściany szczytowe $2*(4,4+3,65)*8,3$ ściana podłużna $3,65*31,4$ drzwi i bramy (ściany szczytowe) $-(2,1*1+2,5*1,28+2,5*1,28)$ drzwi i bramy (ściana podłużna) $-(3,16*2,65+1,7*2,1+2,98*2,6+3,2*2,73+1,2*2,1)$ okna (ściana podłużna) (powyżej 1m2) $-(1,7*1,66)$ cokół 15cm $0,15*(8,3*2+31,4)$ ościeża_drzwi i bramy (ściana podłużna) $0,54*(3,16+2,65*2+1,7+2,1*2+2,98+2,6*2+3,2+2,73*2+1,2+2,1*2)$ ościeża_okna (ściana podłużna) (powyżej 1m2) $0,3*(1,7*1,66)$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	133,63 114,61 -8,5 -30,95 -2,82 7,2 19,76 0,85
		razem	m2	233,78
17	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej parapety zewnętrzne		
		$1,2*0,4+1,7*0,4$	m2	1,16
		razem	m2	1,16
18	KNR 4-03 0313/04	Analogia_Wymiana drzwiczek do rozdzielni		
		3	szt	3
		razem	szt	3