

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Usługa inspektora nadzoru branży sanitarnej na inwestycji pod nazwą „Modernizacja instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy - montaż filtrów świecowych na instalacji odpowietrzającej - zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli, przy ul. Wodnej 7”.

#### **Lokalizacja:**

Budynek Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

Ul. Wodna 7, Zduńska Wola

Ogólny opis zamówienia:

#### **W zakres robót wchodzi:**

- Demontaż istniejącej kanalizacji, filtrów wraz z konstrukcjami wsporczymi na dachu.
- Montaż nowej instalacji kanalizacji wykonanej z rur PEHD oraz stalowych 316L.

Montaż filtrów świecowych.

- Montaż zaworów odcinających.
- Montaż wywiewek kanalizacji z blachy kwasoodpornej 316L.

W zakresie zamówienia jest nadzór nad pracami, udział w próbach i odbiorach prac branży sanitarnej i niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na połąć dachu w miejscu likwidowanego odpowietrzenia, gdzie przegrodę budowlaną należy naprawić i uzupełnić tak, aby uzyskać ciągłość termiczną oraz przeciwwilgociową, a także hermetyczność odpowiednią dla bariery pomiędzy otoczeniem, a strefą PCL3.

Nadzór inwestorski obejmuje pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz czynności przewidziana zakresem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, określone w ustawie Prawo budowlane.

Ponadto po wykonaniu prac w zakresie zamówienia jest sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem wewnętrznych przepisów Zakładu Pryszczycy.

#### **Wymagania formalne dla osoby nadzorującej prace:**

Nadzór inwestorski w branży sanitarnej - uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacji sanitarnej bez ograniczeń.

**Orientacyjny termin realizacji zamówienia na roboty budowlane:** Planowany termin realizacji robót: 12 tygodni. Planowany czas montażu po dostawie filtrów: 2 tygodnie.