

**WYKAZ CZYNNOŚCI KTÓRE MAJĄ BYĆ WYKONANE PODCZAS PRZEGLĄDU I
POMIARÓW W KOMORACH LAMINARNYCH**

1. Pomiar integralności i szczelności mocowania filtrów.
2. Pomiar prędkości przepływającego powietrza.
3. Określenie laminarności strugi powietrza.
4. Pomiar ilości cząsteczek.
5. Określenie równoległości strugi powietrza /wizualizacja/.